




# ОБЩИНА КАВАРНА

9650 гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26  
телефон: 0570 81818; факс: 0570 85122  
e-mail: [obshtina@kavarna.bg](mailto:obshtina@kavarna.bg) [www.kavarna.bg](http://www.kavarna.bg)

ISO 9001:2015



ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**Относно:** Постъпило искане за разяснение във връзка открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА КАВАРНА“

## Искане за разяснение:

### 1. Път DOB2148/I-9, Каварна – Балчик/Божурец

Проектът предвижда фрезоване, изгребване на основата на участъците на пропадане, укрепване и уплътняване на земното легло, полагане на основа до достигане на мин. Ширина от 5 м.

Проектът предвижда изграждане на 6 бр. кръстовища, а в количествената сметка не са предвидени изобщо.

Конструкцията по проект е:

- Плътен асфалтобетон тип А – 5 см, E = 120oMPa
- Несортиран трошен камък 45 см

Съгласно количествената сметка ще се полага:

- Неплътен асфалтобетон за път, с дебелина 4 см
- Плътен асфалтобетон за път, с дебелина 4 см.

Количествената сметка не предвижда направа на трошенокаменна настилка под асфалтовите пластове.

Количеството от 240 м<sup>3</sup> е само за пренастилане на банкетите.

### 2. Път DOB1146/I-9, Каварна – Топола/Каварна III-901

Конструкцията по проект е:

- Плътен асфалтобетон тип А – 5 см, E = 120oMPa

Съгласно количествената сметка ще се полага:

- Неплътен асфалтобетон за път, с дебелина 4 см
- Плътен асфалтобетон за път, с дебелина 4 см.

### 3. Път DOB3145/I-9, Шабла-Каварна/Раковски-Иречек DOB2141

В проекта е предвидено почистване на водостоци, а в количествената сметка такава позиция липсва.

Конструкцията по проект е:

- Плътен асфалтобетон тип А – 5 см, E = 120oMPa

Съгласно количествената сметка ще се полага:

- Неплътен асфалтобетон за път, с дебелина 4 см
- Плътен асфалтобетон за път, с дебелина 4 см.

**4. Път DOB1149/I-9, Каварна-Балчик/Топола – м. Икантълъка Граница общ. (Каварна – Балчик) - м. Тузлата - Балчик – Албена - /I-9/**

В проекта е предвидено подмяна на еластична ограда, а в количествената сметка такава позиция липсва.

Конструкцията по проект е:

- Плътен асфалтобетон тип А – 5 см, E = 120oMPa

Съгласно количествената сметка ще се полага:

- Неплътен асфалтобетон за път, с дебелина 4 см
- Плътен асфалтобетон за път, с дебелина 4 см.

**Въпроси:**

1. Потвърждавате ли всички количества по проекта?
2. Всички тези количества калкулирани ли са при определяне на общата прогнозна стойност на поръчката?
3. Ако да, моля приложете коригирана количествена сметка
4. Ако не – моля прецизирайте документацията за участие и приложенията към нея.

**Отговор:**

Финансирането на настоящата обществената поръчка се осигурява от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект № 08/07/2/0//00595/22.12.2017 г. за проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА“.

Като част от документацията за участие в настоящата обществена поръчка е **приложена количествена сметка за всички обекти, предвидени за реконструкция и рехабилитация, така както е одобрена от Държавен фонд „Земеделие“ и респективно така, както е залегнала като неразделна част от сключения договор за безвъзмездна финансова помощ.**

**С оглед на горното, при изготвяне на своите оферти, водещият документ за участниците следва да бъде количествената сметка за четирите обекта.**

С уважение,

НИНА СТАВРЕВА Чл.2 от ЗЗЛД

Кмет на община Каварна

