

| Количествени сметки | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Възложител | | Община Каварна | |
| Име на проекта | | Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна | |
| Позиция № | Вид СМР (Описание на строително-монтажните работи) | Мярка | Количество |
| Обект: Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод от напорен резервоар до с.Белгун и напорен тръбопровод от помпена станция до напорен резервоар в землището на с. Белгун, Община Каварна | | | |
| ГЛАСКАТЕЛ | | | |
| Строителна част | | | |
| 1 | Изкоп с багер на земни почви | м3 | 1613,33 |
| 2 | Изкоп с ограничена ширина 0.6 до 1.2м - ръчно в земни почви неукрепен Н=<2м | м3 | 403,33 |
| 3 | Натоварване земни почви | м3 | 403,33 |
| 4 | Превоз със самосвал земни почви на и от депо на 5 км. | м3 | 2016,67 |
| 5 | Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 403,33 |
| 6 | Подложки от пясък | м3 | 504,17 |
| 7 | Обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове от 20см | м3 | 1378,06 |
| 8 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при нормални условия | м3 | 1378,06 |
| 9 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи В=<6м, до Н=2 в земни почви | м2 | 3585,18 |
| 10 | Опорни блокове на чупки и фитинги | бр | 3,00 |
| 11 | Моторна помпа за водочерпане | мсм | 11,20 |
| 12 | Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи | м | 2240,74 |
| 13 | Лента Внимание Водопровод | м | 1120,37 |
| 14 | Сигнална лента над тръби с метална нишка | м | 1120,37 |
| II Монтажна част | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на тръби РУС-О Ф90 | м | 1120,37 |
| 2 | Хидравлично изпитване на водопроводи до 200 мм | м | 1120,37 |
| 3 | Дезинфекция на водопроводи | м | 1120,37 |
| Доставка и монтаж на части и фитинги | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РУС-0 Ф90mm, Pn =10 atm | бр. | 3,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Оп 80 mm, Pn=10atm | бр. | 2,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на ФЛАНШОВ АДАПТОР 84- 106/Ф80 | бр. | 1,00 |
| ИЗПУСКАТЕЛ | | | |
| Строителна част | | | |
| 1 | Изкоп с багер на земни почви | м3 | 283,49 |
| 2 | Изкоп с ограничена ширина 0.6 до 1.2м - ръчно в земни почви неукрепен Н=<2м | м3 | 70,87 |
| 3 | Натоварване земни почви | м3 | 70,87 |
| 4 | Превоз със самосвал земни почви на и от депо на 5 км. | м3 | 354,37 |

| | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 5 | Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 70,87 |
| 6 | Подложки от пясък | м3 | 88,59 |
| 7 | Обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове от 20см | м3 | 242,15 |
| 8 | Разриване с булдозер или засипване изкопи е пробег до 40м при нормални условия | м3 | 242,15 |
| 9 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи $V \leq 6\text{м}$, до $H=2$ в земни почви | м2 | 629,98 |
| 10 | Опорни блокове на чупки и фитинги | бр | 3,00 |
| 11 | Моторна помпа за водочерпане | мсм | 2,00 |
| 12 | Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи | м | 393,74 |
| 13 | Лента Внимание Водопровод | м | 196,87 |
| 14 | Сигнална лента над тръби с метална нишка | м | 196,87 |
| II | Монтажна част | | |
| 1 | Доставка и монтаж на тръби PVC-O Ф 90 | м | 196,87 |
| 2 | Хидравлично изпитване на водопроводи до 200 мм | м | 196,87 |
| 3 | Дезинфекция на водопроводи | м | 196,87 |
| | Доставка и монтаж на части и фитинги | | |
| 1 | Доставка и монтаж на ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА PVC-O Ф 90 mm, Pn =10 atm | бр. | 1,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Dn 80 mm, Pn =10atm | бр. | 1,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на ФЛАНШОВ АДАПТОР 84- 106/Ф80 | бр. | 1,00 |
| | ДОВЕЖДАЩ | | |
| 1 | Строителна част | | |
| 1 | Изкоп с багер на земни почви | м3 | 1930,49 |
| 2 | Изкоп е ограничена ширина 0.6 до 1.2м - ръчно в земни почви неукрепен $H \leq 2\text{м}$ | м3 | 482,62 |
| 3 | Натоварване земни почви | м3 | 482,62 |
| 4 | Превоз със самосвал земни почви на и от депо на 5 км. | м3 | 2413,12 |
| 5 | Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 482,62 |
| 6 | Подложки от пясък | м3 | 603,28 |
| 7 | Обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове от 20см | м3 | 1648,96 |
| 8 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при нормални условия | м3 | 1648,96 |
| 9 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи $V \leq 6\text{м}$, до $H=2$ в земни почви | м2 | 4289,98 |
| 10 | Опорни блокове на чупки и фитинги | бр | 3,00 |
| 11 | Моторна помпа за водочерпане | мсм | 13,40 |
| 12 | Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи | м | 2681,24 |
| 13 | Лента Внимание Водопровод | м | 1340,62 |
| 14 | Сигнална лента над тръби с метална нишка | м | 1340,62 |
| II | Монтажна част | | |
| 1 | Доставка и монтаж на тръби PVC-O Ф110 | м | 1340,62 |
| 2 | Хидравлично изпитване на водопроводи до 200 мм | м | 1340,62 |
| 3 | Дезинфекция на водопроводи | м | 1340,62 |
| | Доставка и монтаж на части и фитинги | | |